

عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

رقم	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
12-	<p>بالعدد:</p> <ul style="list-style-type: none"> تقديم و تركيب مرحاض عربي مزود بحافة مرتفعة عن البلاط من الفخار المطلي بالصيني الأبيض يركب له سيفون بفتحة قياس 3.5 إنش و السعر يشمل تزويد المرحاض بمحيس مزدوج وشطاف وحنفية والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. مرحاض عربي قياس {56×46} سم 	عدد	9				
13-	<p>بالعدد:</p> <p>اعادة تركيب المغاسل والتي تم فكها سابقاً ويتم تعويض الفاقد والتالف والمكسور والسعر يشمل التثبيت والتركيب بالجدران والسعر يشمل أيضا تقديم وتركيب ما يلي:</p> <p>- خلط كروم قطر (0.5) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة ومن أجود الأنواع، (gear type) وبحيث يحتوي الخلط على القطعة الخاصة بتوفير المياه والمطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.</p> <ul style="list-style-type: none"> سيفون (Bottle Trap) متصل بالفائض قطر 1.25" مع تزويد المغسلة بسلسلة مزينة و السدة و الصباب المناسب وكذلك الوصلات المرنة و محابس الزاوية المناسبة والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. 	بالعدد	5				
14-	<p>بالعدد:</p> <p>تقديم وتركيب وتشغيل مغاسل من الفخار المطلي بالصيني قياس 50×60 سم مزودة بسيفون وحسب الطلب والتعليمات والسعر يشمل التثبيت والتركيب بالجدران والسعر يشمل أيضا تقديم وتركيب ما يلي:</p> <p>- خلط كروم قطر (0.5) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة ومن أجود الأنواع، (gear type) وبحيث يحتوي الخلط على القطعة الخاصة بتوفير المياه والمطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.</p> <ul style="list-style-type: none"> سيفون (Bottle Trap) متصل بالفائض قطر 1.25" مع تزويد المغسلة بسلسلة مزينة و السدة و الصباب المناسب وكذلك الوصلات المرنة و محابس الزاوية المناسبة والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. 	بالعدد	5				



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

					<p>بالعدد:</p> <p>تقديم و تركيب شبكة التصريف الصحي لدورات المياه (الحمامات) الداخلية والخارجية من مواسير UPVC قطر 4" ضغط عالي و السعر يشمل تقديم و تركيب مصرف أرضي من الـ UPVC قطر 4" مع غطائين من البلاستيك المقوى احدهما شبك و الآخر مغلق قياس 15×15سم من أجود الأنواع و تقديم و تركيب نقطة تنظيف Clean Out في المجاري داخل المبنى و السعر يشمل الغطاء قياس 15×15 سم مع فتحة مسننة للغطاء من البلاستيك المقوى من أجود الأنواع و حسب التعليمات و السعر يشمل تقديم و تركيب مواسير 2 إنش UPVC ضغط عالي لتوصيل المغاسل بالمصارف الارضية و السعر يشمل ربط الشبكات الجديدة على الشبكة الرئيسية مع كل ما يلزم لإنجاز العمل من قطع الكوع والواي والتي وغيرها و حسب الأصول و حسب التعليمات.</p> <p>على أن يقوم المقاول بضغط و فحص جميع الشبكات وتسليمها حسب الاصول و قبل البلاط و ضمان عدم تسرب المياه.</p> <p>قطر 4 انش</p>	-10
			84	م.ط		
			35	م.ط	<p>قطر 2 انش</p> <p>و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه و حسب الاصول.</p> <p>• جميع التمديدات الصحية على الجدار الخلفي للمبنى و تثبيت بالمرباط الحديدية و لغي الخط القديم الموجود داخل المنور.</p>	
			110	م.ط	<p>بالمتر الطولي:</p> <p>تقديم و تركيب شبكة مواسير المياه الباردة و الساخنة الخارجية و الداخلية من الخزانات الى الوحدات الصحية و تكون ظاهرة على جدران المبنى و جدران السراميك (ضمن الاخدود بابعاد 5×20سم) مع غطاء الصاج المجلفن للاخاديد مثبت جيدا و حسب الاصول في جدران السراميك) داخل الدورات من مواسير بلاستيكية حرارية لأنابيب المياه الباردة و الساخنة و السعر يشمل توريد و تركيب و اختبار و تشغيل أنابيب تصنيف ضغط 16 بار ، لإمداد الماء البارد و الساخن ، السعر يشمل ايضاً جميع التركيبات ، الصمامات ، حلقات التمدد ، الأكام ، الدعامات ، المشابك ، و الاخرى بالاقطار المناسبة في جدران المختلفة. و جميع الأعمال المدنية حسب المواصفات و عمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول و حسب التعليمات و على أن يقوم المقاول بضغط و فحص جميع الشبكات و تسليمها لضمان عدم تسرب المياه.</p> <p>قطر 2/1 انش</p>	-11
			120	م.ط	<p>قطر 1 انش</p> <p>و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه و حسب الاصول.</p>	



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

			60	2م	<p>بالمتر المربع: تقديم و تركيب بلاط بورسلان للأرضيات بقياس لا يقل عن (60سم × 60سم) وسماكة لا تقل عن (8 ملم) و بالألوان المطلوبة و السعر يشمل المونة و العدسية أسفل البلاط و ترويب الحلول بروبة خاصة من أجود الأنواع و كل ما يلزم لتنفيذ الأعمال حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس المشرف. <u>منسوب البلاط بنفس منسوب بلاط الممر.</u> و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>	6-
			245	2م	<p>بالمتر المربع: عمل صيانة وتقديم و تركيب بلاط بورسلان للأرضيات في الغرف والممرات وذلك باستبدال التالف والمكسور والمنبج والمخلخل وحسب الطلب مع ازالة الطبقة الاسمنتية و الطم تحت البلاط وتقديم و تركيب بلاط بورسلان و بالألوان والقياسات مماثلة للراكب قد الامكان و السعر يشمل المونة و العدسية أسفل البلاط و ترويب الحلول بروبة خاصة من أجود الأنواع و كل ما يلزم لتنفيذ الأعمال حسب الأصول و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>	7-
			20	عدد	<p>بالعدد: أعمال صيانة الأبواب الخشبية من حيث: معايرة جميع الأبواب، حفاها حيثما يلزم ودهانها دهان زيتي وجهين مع التقيد بالمعجونة و السعر يشمل تركيب فصاليات وغالات بدل المعيوب وصيانة وتزييت ومعايرة القديم منها وتنظيفه، و عمل الصيانة اللازمة للزرافيل والايادي واستبدال التالف منها وصيانة الكشفات والدرفة والطوق واستبدال التالف منها و السعر يشمل تقديم و تركيب صاج مجلفن على درفة الابواب من الجهتين بارتفاع 25 سم وحسب طلب و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. <u>و السعر يشمل فك الباب القديم و عمل الصيانة له حسب ماورد اعلاه ويشمل السعر ايضا اعادة تركيب ابواب المكاتب المستحدثة و عددها اثنان وجميع مايلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</u></p>	8
			15	عدد	<p>بالعدد: أعمال دهان الأبواب الخشبية من حيث حفاها ودهانها دهان زيتي وجهين مع التقيد بالمعجونة و السعر يشمل صيانة وتزييت ومعايرة الباب و السعر يشمل تقديم و تركيب صاج مجلفن على درفة الابواب من الجهتين بارتفاع 25 سم لابواب الحمامات وحسب طلب و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>	9-



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

				مقطوع	مقطوع	<p>بالمقطوع</p> <p>فك و إزالة شبكة الصرف الصحي و شبكة المياه الخارجية والواقعة ضمن المنور وعلى المبنى وحيثما يلزم والعمل يشمل ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اغلاق جميع الفتحات والاختراقات من المنور الى الوحدات الصحية والغرف بمواد مماثلة للراكب داخل الغرف والوحدات الصحية من بلاط سيراميك او قصارة ودهان وغيرها - العمل يشمل تقديم وتركيب غطاء خرساني من الخرسانة المسلحة على فتحة المنور بقياس تقريبي (70×140 سم) وبسماكة لا تقل عن 10 سم ويتم عزل كامل اجزاء المنور الظاهرة على السطح بعزل رولات اسفلتية وعمل رقاب وتشاريك مع التصويبة وجدار الدرج والسطح بطول لا يقل عن 1م وحسب التعليمات وذلك لضمان عدم تسريب المياه الى داخل المنور. - نقل الأنقاض الى الاماكن المصرح بها. والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. 	3-
				700	2م	<p>بالمتر المربع:</p> <p>تقديم وعمل طراشة املشن فاينل سلك او دهان زيتي من أجود الأنواع (مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية رقم (31)) ثلاثة وجوه و اللون حسب الطلب والسعر يشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ- حف القصارة جيداً مع عمل اوجه المعجونة الكافية وعمل وجه الاساس (القصارة الجديدة). ب- حفر الطراشة القديمة مع التققد بالمعجونة وتنظيف الاسطح جيداً. ب- معالجة الرطوبة الموجودة في الجدران و الاسقف بمواد خاصة للرطوبة ومعالجة التشققات الشعرية اينما وجدت بالمواد الخاصة بعد تحريرها. ج- المحافظة على نظافة الشبائيك والانظمة الكهربائية والارضيات والاثاث. د- جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا حسب المواصفات العامة وتعليمات الشركة الصانعة لضمان التغطية الكاملة للجدران والاسطح. والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. 	4-
				115	2م	<p>بالمتر المربع:</p> <p>تقديم و تركيب بلاط سيراميك للأرضيات بقياس لايقبل عن (30سم × 30سم) وسماكة لا تقل عن (8 ملم) وبالألوان المطلوبة و السعر يشمل عزل الأرضيات باستخدام رولات اسفلتية على الباطون أسفل البلاط والمونة و العدسية أسفل البلاط و ترويب الحول بروبوة خاصة من أجود الأنواع و كل ما يلزم لتنفيذ الأعمال حسب الاصول و حسب التعليمات.</p> <p>والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>	5-



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

					<p>بالمقطوع</p> <p>-1</p> <p>خلع و إزالة بلاط الأرضيات في دورات المياه وعددها 4 و بمساحة تقريبية (3.2×6.2م) لكل دورة صحية و حمام المدعي العام بمساحة تقريبية (2م9) والسعر يشمل ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إزالة شبكة الصرف الصحي و شبكة المياه بشكل كامل - إزالة الطعم أسفل البلاط - إزالة الحمامات الموجودة و القطع الموجودة بالكامل مع <u>المحافظة على المغاسل و القطع الصالحة لاعادة تركيبها ان لزم الامر.</u> - العمل يشمل المحافظة على التمديدات الكهربائية. - نقل الأنقاض الى الاماكن المصرح بها. - عمل جميع مايلزم من اعمال و مواد و قطع و اعادة الصيانتها و صيانة بلاط جدران دورات المياه واستبدال التالف و عمل الاساليب والاختراقات بالجدران و عمل تجويف (الاخدود) بجدران السراميك لاستقبال مواسير تمديدات المياه الظاهرة) و تركيب غطاء من الصاج المجلفن عليها و حسب التعليمات و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد و مصانع لاتمام العمل على اكمل وجه و حسب الاصول.
				مقطوع	مقطوع
					<p>بالمقطوع</p> <p>-2</p> <p>خلع و إزالة بلاط الأرضيات والجدران في دورات المياه الطابق الارضي وعددها 2 وبمساحة تقريبية (3.2×6.2م) لكل وحدة وازالة الجدار الفاصل بين الحمامات في كلا الوحدتين لاعادة تأهيل المكان الى مكاتب و السعر يشمل ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إزالة شبكة الصرف الصحي و شبكة المياه بشكل كامل - إزالة الطعم أسفل البلاط - إزالة ابواب الخشبية للوحدات الصحية. - إزالة الحمامات الموجودة و القطع الموجودة بالكامل مع <u>المحافظة على المغاسل و القطع الصالحة لاعادة تركيبها ان لزم الامر.</u> - العمل يشمل التمديدات الكهربائية و تركيب وحدات انارة جديدة و مفاتيح انارة جديدة و بالعدد الكافي و تركيب اباريز جديدة و بالعدد الكافي و حسب طلب المحكمة و يتم الغاء تمديدات مراوح الشفط عدد 2 (حسب البند 18 صفحة 8) - تعديل فتحات الشبابتك بحيث تصبح بنفس قياس الشبابتك في المكتب المجاورة قدر الامكان مع جميع ما يلزم من هدم و اعادة بناء من حجر و طوب و الخرسانة و برطيش و قصارة سلاحت الشبابتك و العمل يشمل تقديم و تركيب شبابتك الالمنيوم جديدة عدد 2 و بنفس قياس و مواصفات شبابتك المكتب المجاور. - العمل يشمل اعمال تقديم و عمل القصارة و الدهان املشن فاينل سالك او دهان زيتي من اجود الأنواع و حسب التعليمات و الطلب و ذلك لجميع جدران التي تم ازالة البلاط عنها و دهان السقف (المكاتب المستحدثة). - عمل التأسيس الكهربائي الازم لوحدتي تكييف من اساليب و تمديدات كهربائية و جميع مايلزم. - تعديل منسوب بلاط الأرضيات بحيث يتوافق مع منسوب بلاط الممر و عمل جميع مايلزم. - نقل الأنقاض الى الاماكن المصرح بها. - و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد و مصانع لاتمام العمل على اكمل وجه و حسب الاصول.
				مقطوع	مقطوع



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

الرقم	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p><u>تمهيد وشروط خاصة:</u></p> <p>- على المتقدمين للعطاء زيارة الموقع والاطلاع على طبيعة العمل قبل التقدم بأسعارهم.</p> <p>- على المتقدمين للعطاء الاستفسار عن طبيعة العمل بالتنسيق مع مديرية الأبنية في مركز الوزارة.</p> <p>- يتم تنفيذ الأعمال بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية وتنسيق مع ادارة المحكمة.</p> <p>- على المقاول المحال عليه العطاء المحافظة على نظافة المبنى أثناء التنفيذ والمحافظة على نظافة الاثاث الموجود باستعمال اغطية نايلون و نظافة الموقع بعد الانتهاء من العمل و التنسيق مع ادارة المحكمة لتنظيم العمل.</p> <p>- الكيل هندسي حسب ما سيتم تركيبه وتنفيذه من الاعمال.</p> <p>- الأعمال مكفولة لمدة سنة للاعمال المدنية والانشائية وستين للاعمال الميكانيكية والكهربائية من تاريخ الاستلام للاعمال.</p> <p>- يتم تنفيذ الاعمال حسب الطلب و التعليمات مع جميع مايلزم من مواد وعدد وسقائل ...الخ.</p> <p>- وعلى المقاول تقديم المواد والمخططات التنفيذية ان لزم الامر واخذ الموافقة عليها وقبل البدء بالتنفيذ</p> <p>- مدة تنفيذ الأعمال (60 يوماً) من تاريخ أمر المباشرة</p> <p>- كفالة حسن تنفيذ (10%)</p> <p>- كفالة الصيانة (5%).</p>						



(ب-٢) ملحق عرض المناقصة
APPENDIX TO TENDER

الرقم	الموضوع	المادة من الشروط العامة	المطلوب الالتزام به
١	كفالة المناقصة	التعليمات	(٤٠٠) دينار
٢	كفالة حسن التنفيذ	(١٠)	(١٠) % من قيمة الاحالة
٣	قيمة التأمين ضد الغير (الفريق الثالث)	(٢٣)	_____
٤	الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية	(٤١)	(٢٠) يوماً
٥	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة	(٤١)	(١٥) يوم ملاحظة: تعتبر هذه المدة مشمولة ضمن المدة المحددة لإنهاء الأشغال
٦	المدة المحددة لإنهاء الأشغال	(٤٣)	(٦٠) يوم من تاريخ المباشرة
٧	التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE)	(٤٧)	(٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد
٨	مكافأة الانجاز المبكر	(٣/٤٧)	_____
٩	مدة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٣٦٥) يوماً من تاريخ التسليم الأولي للأشغال
١٠	كفالة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٥) % من قيمة الأعمال المنجزة
١١	النسبة المئوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات	(٥٨)	(١٥) % من قيمة البند الاحتياطي
١٢	نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة	(٦٠)	(١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة
١٣	قيمة حد المحتجزات	(٦٠)	(٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطرأ عليه
١٤	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس	(٦٠)	لا تزيد على (٣٠) يوماً
١٥	الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب	(٦٠)	_____
١٦	السلفة	(٦٠)	_____
١٧	الإدخال المؤقت	(٧٩)	غير مسموح به



نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

المشروع : عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة
في محكمة بداية العقبة و دائرة مدعي عام العقبة

العطاء رقم : ش أ/٨/٢٠٢٢

إلى السادة (صاحب العمل):

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ، وملحق العطاء ذات الأرقام: المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .

نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإجازة " .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

توقيع المناقص: شاهد:



الدائرة: وزارة العدل

المشروع : عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة
في محكمة بداية العقبة و دائرة مدعي عام العقبة

العطاء رقم : ش أ/ ٢٠٢٢/٨

دفتر عقد المقاوله
للمشاريع الإنشائية
(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متمما للجزء الأول - الشروط العامة
من دفتر عقد المقاوله للمشاريع الإنشائية

- ١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة
- ٢) نماذج المناقصة و الكفالات و الاتفاقية
- ٣) الشروط الخاصة
- ٤) المواصفات الخاصة
- ٥) الكميات

اقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعائدة للعطاء رقم (ش أ/ ٢٠٢٢/٨) وبناء عليه
فإنني أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلني ذمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات
نتيجة اي سبب كان.

اسم المناقص توقيع المناقص





وزارة العدل

دعوة عطاء رقم (ش أ/ ٨/ ٢٠٢٢)

عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة

في محكمة بداية العقبة و دائرة مدعي عام العقبة

ترغب وزارة العدل بطرح " عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة و دائرة مدعي عام العقبة فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال الأبنية اختصاص صيانة الأبنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء الرئيسية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق، اعتباراً من يوم الاثنين ٢٠٢٢/٤/١١ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٩.

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦ ، تفتح العروض في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦ الساعة الثانية عشر.

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٤٠٠) دينار، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
 ٢. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
 ٣. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
 ٤. الالتزام الكامل ببند نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ .
- * اجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل



وزارة العدل/ مديرية الأبنية
عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة
في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
الخلاصة النهائية

الرقم	الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة الإجمالية
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
-	المجموع الكلي		
-	تنزيل أو زيادة (%)		
-	المجموع النهائي (رقماً و كتابة)		
الاسم:			
العنوان:			
رقم الهاتف:	رقم الفاكس:	التلکس:	
توقيع المتعهد:	التاريخ:		



وزارة العدل/ مديرية الأبنية
عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة
في محكمة بداية العقبة و دائرة مدعي عام العقبة

الرقم	بيان الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
١٧			
المجموع:			
الاسم:			
الوظيفة:			
العنوان :			
رقم الهاتف :			
توقيع المتعهد:			
التاريخ:			



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

				عدد	3	<p>بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل سخانات المياه الكهربائية بما في ذلك نظام الدعم والتوصيل المرن وعزل الصمامات وصمامات الفحص وصمامات الأمان وجميع الملحقات اللازمة لتنفيذ البند واعمال التأسيس يشمل كافة التمديدات الكهربائية والكبسات والمفاتيح والعلب وتشغيلها وذلك حسب المواصفات والتعليمات والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. سعة 50 لترًا ، عمودي</p>	-20			
				عدد	48	<p>بالعدد تقديم وتركيب وتشغيل وفحص وحدات انارة كاملة موفر للطاقة و اباريز والعمل يشمل اعمال تحديث واعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتجهيزات الانارة داخل الوحدات الصحية عدد (4) و المكتب المستحدث عدد (2) و يتضمن العمل القيام بتجديد كافة مواد وتجهيزات الشبكة الكهربائية والانارة بفك وازالة كافة مفاتيح الانارة والاباريز والجسور والاسلاك الكهربائية للشبكة القديمة ووحدات الانارة على كافة انواعها واستبدالها باخرى جديدة بالتقديم والتركيب والتشغيل بقدر كمياتها المركبة ومن اجود الاصناف مع تقديم عينات للاعتماد وقبل التركيب وهي كالآتي:) مفاتيح الانارة والاباريز مع الجسور والاعطية. والاسلاك الكهربائية مقطوع (2.5) ملم للاباريز والانارة ويتم تركيب قاطع كهربائي فرعي (30 A) لكل نظام منفصل عن الاخر (الانارة والاباريز ومرآوح الشطف والمكيفات... الخ) ضمن خزانة من النوع الغاطس والقاطع الرئيسي A63 لكل وحدة او مكتب مع مراعاة تناسب سعتها مع الاحمال الكهربائية ووحدات الانارة بقدرة لا تقل عن (1000 لومن) موفره للطاقة سبوت قياس 18 وط 3D-LED. اباريز MK مع مؤشر on</p>	عدد	18	<p>والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>	-21
				بالمقطوع	مقطوع	<p>نظام انذار الحريق تقديم وعمل صيانة لنظام انذار الحريق في المحكمة وحل جميع المشاكل الموجودة على النظام واستبدال مكونات النظام المعطلة لتشغيل النظام حسب الاصول والصيانة تشمل جميع مكونات النظام من لوحة انذار الحريق وهي من النوع (VECTRA) سعة اربع مناطق وكواشف الحريق باتوعها ونقاط الاطلاق اليدوية والاجراس والبطاريات والتوصيلات وتسليم النظام عامل حسب الاصول والتعليمات.</p>	-22			
المجموع الاجمالي										



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

الرقم	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
17-	بالعدد: تقديم وتركيب وتشغيل خزانات الماء من اجود انواع والاصناف من البلاستيك المقوى 6 طبقات وسعة 2م3 و السعر يشمل كافة مواد وتجهيزات للخزانات وكافة الوصلات والتهيئات والكواع والخردوات و العوامات والمحابس وكل ما يلزم لانجاز العمل وعلى اكمل وجه وذلك حسب المواصفات و التعليمات والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول. <u>والمسعر يشمل ايضا فك وازالة كافة المواسير الخارجية وتمديدات شبكة المياه وخزانات الماء القديمة وتنزيلها عن السطح وتسليمها للمحكمة</u>	عدد	5				
18-	بالعدد: تقديم وتركيب غطاء منهل حديد سكب دائري من النوع الوسط قياس (60×60) عدد (2) والعمل يشمل مايلي :- - ازالة الغطاء القديم التالف والعمل على تهيئة رقبة المنهل لاستقبال الغطاء الجديد ورفع المنسوب او تعديله ان لزم الامر وحسب الاصول. - صيانة ومعالجة اي تسريب بخطوط الصرف الصحي الرئيسية والواصلة بين شبكة الصرف الصحي والمنهل الرئيسي وحسب الاصول - عمل بنشقة للمنهل واغلاف جميع الفتحات في المنهل الصرف الصحي . - تسليك جميع خطوط الصرف الصحية والتأكد من جاهزيتها لغاية المنهل الرئيسي.	عدد	2				
19-	بالعدد: تقديم وتركيب و تشغيل مروحة شفط 8 " نخب اول بدل الراكب على الشبايك والسعر يشمل عمل فتحة في المكان المخصص ان لزم الامر وحسب الطلب التعليمات والسعر يشمل كافة التمديدات الكهربائية والتأسيس والكيسات والمفاتيح والعلب وتشغيلها وذلك حسب المواصفات و التعليمات والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانعة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.	عدد	7				



عطاء صيانة المرافق الصحية واستحداث مكاتب وصيانة عامة في محكمة بداية العقبة ودائرة مدعي عام العقبة
المواصفات والكميات

رقم	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
15-	<p>بالعدد: تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي من الفخار المطلي بالصيني الأبيض من اجود الأنواع ومن الحجم الكبير وحسب الطلب ويركب له سيفون بفتحة قياس {4} إنش والسعر يشمل المواد الخاصة وتزويد المرحاض بغطاء بلاستيكي وحلق حسب اللون المطلوب وصندوق الطرد من الصيني سعة {2} جالون مع تزويد الصندوق بيد كروم للضخ ومحبس مزدوج قطر {2/1} إنش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي المزنيق مع تقديم وتركيب شطافة يدوية نخب اول وجميع ما يلزم كاملاً وذلك حسب المواصفات و التعليمات والسعر يشمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>	عدد	5				
16-	<p>بالعدد: صيانة حمام النظارة :- ازالة مرحاض القديم في حمام النظارة والتمديدات الصحية عدد 2 وعمل جميع مايلزم من اعمال حفر وخلع واختراقات ضمن جدران المبنى و تقديم وتركيب وتشغيل مايلي: - تقديم وتركيب حنفيات خاصة بغرف النظارة وحسب الطلب وعمل جميع ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه وحسب الاصول - تقديم وتركيب مرحاض دعسة عربي اسمنتي خاص بغرف النظارة. - السعر يشمل صيانة التمديدات شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه الحلوة من استبدال التمديدات ان لزم الامر او عمل الصيانة اللازمة من تسليك وفتح وتعويض التالف والفاقد...الخ مع جميع مايلزم من قطع لازمة لضمان انجاز العمل والتشغيل حسب الاصول . - والسعر يشمل اعادة صب وصقل الخرسانة حول الدعسة المرحاض الراكب ومعالجة جميع مناطق الاختراقات بالجدران والارضيات واعادة الوضع كما كان عليه سابقاً وعمل جميع ما يلزم من مواد ومصانة لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب التعليمات وحسب الاصول.</p>	عدد	2				

